

TIPO DE OBRA: IMPLANTAÇÃO DE PASSAGEM MOLHADA DE INTERLIGAÇÃO DO BAIRRO MACAPÁ I AO MACAPÁ II

LOCAL DA OBRA: BAIRRO MACAPÁ I
MUNICÍPIO: PRINCESA ISABEL/PB

DATA:		BDI: 22,82%	
ORSE	dez/25	PABLO HERCULANO	161.801.615-6
SINAPI	jan/26		

ITEM	CODIGO	FONTI	DESCRICAO DOS SERVIÇOS	UN.	QUANT	PREÇO UNITARIO R\$		PREÇO TOTAL	
						SEM BDI	COM BDI	SEM BDI	COM BDI
PLANILHA ORÇAMENTARIA									
1.0			SERVIÇOS PRELIMINARES					R\$ 3.660,30	R\$ 4.495,55
1.1	2499	ORSE	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA OU CAVA EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA, PROFUNDIDADE ENTRE 1,50 E 3,00M	M3	44,10	R\$ 83,00	R\$ 101,94	R\$ 3.660,30	R\$ 4.495,55
2.0			COLCHÃO DE AREIA					R\$ 10.509,20	R\$ 12.907,72
	3212	ORSE	COLCHÃO DE AREIA	M3	80,84	R\$ 130,00	R\$ 159,67	R\$ 10.509,20	R\$ 12.907,72
			PAVIMENTO					R\$ 11.340,65	R\$ 13.928,58
3.1	C0054	SEINFRA	ALVENARIA DE EMBASAMENTO DE PEDRA ARGAMASSADA	M3	5,31	R\$ 615,00	R\$ 755,34	R\$ 5.110,65	R\$ 6.276,88
3.2	101747	SINAPI	PISO EM CONCRETO 20 MPA PREPARO MECÂNICO, ESPESSURA 7 CM	M2	70,00	R\$ 89,00	R\$ 109,31	R\$ 6.230,00	R\$ 7.651,70
4.0			IMPERMEABILIZAÇÃO					R\$ 7.616,07	R\$ 9.353,78
4.1	C2841	SEINFRA	IMPERMEABILIZAÇÃO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO AREIA 1:3 ADITIVADA, ESP = 2,50cm	M2	155,49	R\$ 49,00	R\$ 60,18	R\$ 7.616,07	R\$ 9.353,78
5.0			LAJE DE COBERTURA					R\$ 63.510,55	R\$ 78.003,18
5.1	103682	SINAPI	CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA QUALQUER TIPO DE LAJE COM BALDES EM EDIFICAÇÃO TERRELA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022	M3	33,91	R\$ 1.000,00	R\$ 1.228,20	R\$ 33.910,00	R\$ 41.848,26
5.2	02921	SINAPI	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	145,95	R\$ 9,00	R\$ 11,05	R\$ 1.313,55	R\$ 1.612,75
5.3	59421	SINAPI	LAJE MISTA TRELICADA H=12CM COM CAPEAMENTO 4CM (16CM)	M2	62,58	R\$ 190,00	R\$ 233,36	R\$ 11.890,20	R\$ 14.603,67
5.4	102487	SINAPI	CONCRETO CICLÓPICO FCK = 15MPA, 30% PEDRA DE MÃO EM VOLUME REAL, INCLUSIVE LANÇAMENTO. AF_05/2021	M3	26,88	R\$ 610,00	R\$ 749,20	R\$ 16.396,80	R\$ 20.138,50
OBS:								VALOR BDI TOTAL:	R\$ 22.052,04
								VALOR ORÇAMENTO:	R\$ 96.636,77
								VALOR TOTAL:	R\$ 118.688,81
								VALOR TOTAL =	118.688,81

IMPORTA A PRESENTE PLANILHA EM CENTO E VINTE E NOVEL MIL, QUINHENTOS E TRINTA E CINCO REAIS E SEIS CENTAVOS

gov.br

Documento assinado digitalmente
PABLO HERCULANO DOMINGOS DE SOUSA
Data: 26/03/2026 10:31:13 -0300
Verifique em <https://validar.it.gov.br>

PABLO HERCULANO DOMINGOS DE SOUSA
TITULAR
CPF Nº: 107.283.404-96

HDS

CONSTRUTORA

OBRA: IMPLANTAÇÃO DE PASSAGEM MOLHADA DE INTERLIGAÇÃO DO BAIRRO MACAPÁ I AO MACAPÁ II

LOCAL DA OBRA: BAIRRO MACAPÁ I

MUNICÍPIO: PRINCESA ISABEL/PB

COD	DESCRIÇÃO	%
Benefício		
S + G	Garantia/seguros	1,00
L	Lucro	8,96
TOTAL		9,96

Despesa indiretas		
AC	Administração central	5,50
DF	Despesas financeiras	1,39
R	Riscos	1,27
TOTAL		8,16

I	Impostos	
	IMPOSTOS (I) = PIS, COFINS, ISS	5,00
TOTAL		5,00

BDI = 22,82%

$$\frac{(1 + AC + S + R + G) \times (1 + DF) \times (1 + L)}{(1 - I)} - 1$$



Documento assinado digitalmente

PABLO HERCULANO DOMINGOS DE SOUSA

Data: 26/03/2025 10:31:13-0300

Verifique em <https://validar.it.gov.br>

PABLO HERCULANO DOMINGOS DE SOUSA

TITULAR

CPF Nº: 107.283.404-96